

SMLOUVA O DÍLO č. 41/2012

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

Ing.NEDOMA, s.r.o.

Postoupky č.208, 767 01 Kroměříž

Zastoupen

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání jsou dále spol. oprávněni:

ing.Jaroslav Nedoma - jednatel společnosti

25516191

CZ25516191

KB a.s.

8314580227/0100

ing.Jaroslav Nedoma

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29551

2. Objednatel

SVORNOST, stavební bytové družstvo

Sídlo: Kroměříž, Ztracená ul.2647, PSČ 767 01

Zastoupené: předsedkyní představenstva ing.Magdou Koukalovou a místopředsedkyní představenstva Vladimírou Supovou

Ve věcech technických:

IČO :

DIČ.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

p.Lenka Petrášová

00156931

CZ 00156931

ČSOB, Kroměříž

1757064/0300

Objednatel si vyhrazuje právo pověřit výkonem technického dozoru stavby třetí osobu

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr.XXXIV, vložka 506

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady , riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo:

Provedení nové fóliové střechy, rekonstrukce soklu, provedení nového okapového chodníku a výměny ocelových vrat za hliníkové dveře s dozděním bytového domu Spáčilova 3574-75, Kroměříž

III. Předmět plnění

Rozsah prací :

Dle cenové nabídky 6.7.2012, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Podklady pro uzavření smlouvy:

1. Cenová nabídka ze dne 6.7.2012.
2. Právní předpisy: a/ Zákon č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů
b/ Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
c/ příslušné CSN a ON, platné předpisy PO a BOZP
d/ Občanský zákoník

IV. Čas plnění

Termín zahájení díla:	15.8.2012
Termín dokončení díla:	16.11.2012
Celková doba provádění díla:	94 dní

V. Cena díla

Smluvní strany se v souladu se zákonem čis. 526/1990 Sb. o cenách dohodly na ceně díla ve výši

1.389.465,- bez DPH + 14 % DPH 194.525,- = 1.583.990,- Kč vč. DPH

Cena je konečná a neměnná.

Smluvní cena je stanovena jako cena pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům předem písemně odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování do plné výše ceny díla.

VI. Platební podmínky

VI.1. Cena předmětu smlouvy dle části V., této smlouvy ve výši: 1.583.990,- Kč včetně DPH bude objednatelem hrazena takto:

- bude prováděna měsíční fakturace skutečně provedených prací
- po předání díla, na základě protokolu a předání a převzetí vystaví zhotovitel do 6-ti dnů konečnou fakturu

VI.2. Konečná faktura bude vystavena po předání díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělkami bude učiněna pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny díla vč.DPH až do doby jejich odstranění. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

VI.3. Případné vícepráce budou předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele a uhrazené formou samostatné faktury. Za písemně odsouhlasené vícepráce se považují i vícepráce uvedené ve stavebním deníku a odsouhlasené zástupcem objednatele.

VII. Obchodní podmínky

VII.1. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm.e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky pro provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

VII.4. Zhotovitel každý originální účetní doklad opatří informací, že se jedná o projekt IOP a uvede reg.č.projektu CZ.1.06/5.2.00/08324

VIII. Předání a převzetí díla

VIII.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k převzetí dokončeného díla.

- VIII.2. Na provedené dílo bude vystaven předávací protokol s uvedením záruční doby
Nedílnou součástí předávacího protokolu budou: a/ soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
b/ atesty a prohlášení o shodě na veškerý zabudovaný materiál a výrobky
c/ doklad o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla
- VIII.3. S předáním díla bude zhotovitelem předáno objednateli staveniště – zbavené všech nečistot a odpadů, veřejné prostranství kolem domu bude uhrabáno, případně zatravněno, poškozené chodníky uvedeny do původního stavu

IX. Záruky a podmínky reklamace

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 72 měsíců od předání díla.
IX.2. Zhotovitel neručí za mechanické poškození díla ani za poškození díla způsobené objednatelem nebo třetí osobou, nezávisle na zhotoviteli.
IX.3. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace.
V případě vad díla, které svojí povahou znemožní nebo ztíží užívání díla /havárie/, nastoupí zhotovitel k odstranění vad neprodleně, nejpozději však do 24 hodin.
IX.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem doručení oprávněné písemné reklamace a končící dnem odstranění vady.

X. Majetkové sankce

- X.1. V případě nedodržení smluvně dohodnutého termínu dokončení díla z viny zhotovitele bude vůči němu uplatněna srážka ze smluvně dohodnuté ceny díla ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení po dobu po kterou nemůže plnit svůj závazek v důsledku vyšší moci /válka, požár, klimatické podmínky apod./ Ve výše uvedených případech jsou smluvní strany povinny projednat příčiny a dodatkem ke smlouvě upravit termíny plnění díla.
X.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
X.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad řádně a oprávněně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
X.4. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamovanou závadu ani po písemné urgenci objednatele, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady jinou firmou na náklady zhotovitele, aniž by záruční doba na dílo, poskytovaná zhotovitelem pozbyla platnosti.
X.5. Objednatel se zavazuje k úhradě faktury nejpozději do termínu uvedeného na faktuře. V případě prodlení je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení.

XI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- XI.1. Objednatel před zahájením prací zajistí:
- předání staveniště
- staveniště musí být vyklizeno a způsobilé k řádnému provádění prací
- objednatel označí odběrná místa el. energie a vody, zhotovitel zajistí vlastní měření spotřebovaných energií, pokud se smluvní strany při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku nedohodnou jinak. Vyúčtování energií proběhne po dokončení díla a zapsání konečných stavů měřidel dle skutečných spotřeb na pokladně družstva.
XI.2. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště ve vztahu k obydlímu domu
XI.3. Zhotovitel povede řádně stavební deník od zahájení prací po předání díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při vedení stavebního deníku potřebnou součinnost. Zejména je na vyzvání zhotovitele povinen uvést ve stavebním deníku svoje stanovisko, nebo souhlas s uvedeným zápisem a potvrdit ho svým podpisem.
XI.4. Objednatel zajistí volný vstup pro pracovníky dodavatelské firmy
XI.5. Uložení demontovaného materiálu na vyhrazené místo a odvoz na skládku zajistí zhotovitel.
XI.6. Zhotovitel je povinný poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

XII. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí díla.

XIII. Podmínky BOZ a PO

- XIII.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
- XIII.2 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 133 odst. 1, písmeno d) zákoníku práce.
- XIII.3 Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe i své pracovníky osobními pracovními pomůckami podle profesí a činnosti a rizik na pracovištích objednatele. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky BOZ, PO, hygieny atd. obsažené v projektu stavby, v dodavatelské dokumentaci při souběhu stavebních prací, s pracemi za provozu s možnými místy a zdroji, s riziky stavební činnosti, se specifickými podmínkami investora a s případnými dalšími požadavky, nezbytnými k ochraně a zdraví majetku.
- XIII.4 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- XIII.5 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele vedly k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
- XIII.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- XIII.7 Zhotovitel si je vědom, že podle zákona č. 509/1991 Sb. § 421, odst. 1., odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při použití závazku použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- XIII.8 V případě úrazu pracovníka zhotovitele bude postupováno podle ustanovení Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení


- XIV.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými předpisy dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení
- XIV.2 Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností a je povinen je na vlastní náklady neprodleně odstranit
- XIV.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Svoji činnost přizpůsobí požadavkům objednatele a pokynům odpovědného zástupce objednatele.
- XIV.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- XIV.5 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
- XIV.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, dva si ponechá zhotovitel.
- XIV.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- XIV.8 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a představuje projev jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

10. 08. 2012

Datum

SVORNOST


stavební bytové družstvo
767 01 KROMĚŘÍŽ



Za objednatele


Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projektční a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -2-
IČO 25516191; DIČ C225516191

Datum 8. 8. 2012



Za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Spáčilova 3574-5, Kroměříž	JKSO :
Stavba :	Název stavby : rekonstrukce střechy	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : SVORNOST, stavební bytové družstvo		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : ing. Jan Brabec		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Zřízení staveniště 24 787
R	Montáž celkem 27 500	
N	HSV celkem 33 908	
ZRN	PSV celkem 791 802	
	ZRN celkem 853 210	
	HZS 1 500	
	RN II. a III. hlavy 854 710	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 879 497	VRN celkem 24 787
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Nedoma Datum : 8.8.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Ing. NEDOMA, s.r.o. <i>stavební, projekční a obchodní firma</i> 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ CZ25516191	 SVORNOST stavební bytové družstvo 767 01 KROMĚŘÍŽ
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	879 497 Kč
DPH	14 % činí :	123 130 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 002 627 Kč

Poznámka :

Stavba :	rekonstrukce střechy
Objekt :	Spáčilova 3574-5, Kroměříž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27	Základy	16 808	0	0	0	0
99	Přesun hmot	17 100	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	442 430	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	107 784			
721	Vnitřní kanalizace	0	13 804			
764	Konstrukce klempířské	0	227 784	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	27 500	1 500
	CELKEM OBJEKT	33 908	791 802	0	27 500	1 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN		%	Základna	Kč
Zřízení staveniště		2,9	854 710	24 787
CELKEM VRN				24 787

Položkový rozpočet

Stavba :	rekonstrukce střechy
Objekt :	Spáčilova 3574-5, Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27	nc	Základy				
1		vyrovnání stáv.atiky bet.potěrem a tmelem	m	76,40	220,00	16 808,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				16 808,00
Díl: 99	99928-1111.00	Přesun hmot				
21		přesun hmot pro rekonstrukce v.25m	t	22,80	750,00	17 100,00
	Celkem za	99 Přesun hmot				17 100,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
23	71237-1801.T1	povlak.krytina střech 10st., fólií PVC 1 vrstva -fólie ve specifikaci	m2	695,70	180,00	125 226,00
24	71239-1171.T1	povlak.krytina střech 10st., podkl.textil.1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	695,70	22,50	15 653,25
25	71240-0841.T1	očistění střechy, běžný stupeň znečištění	m2	695,70	21,30	14 818,41
26	nabídková cena	spojov.materiál pro povlak.krytiny	kompl	1,00	38 500,00	38 500,00
27	nabídková cena	vyřezání stávaj.povlak.krytiny	m2	13,39	100,00	1 339,00
28	283-22103	fólie tl. 1,5 mm	m2	800,10	254,00	203 225,40
29	693-66070	geotextilie	m2	800,10	29,00	23 202,90
30	99871-2203.00	přesun hmot povlakové krytiny do 24m	%	4 219,69	4,85	20 465,50
	Celkem za	712 Živičné krytiny				442 430,46
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	71314-1111.00	izolace tepelné střech plně kladené na sucho 1vrst	m2	563,70	59,00	33 258,30
32	283-75780	deska polystyren EPS S 50mm	m2	563,70	128,00	72 153,60
33	99871-3203.00	přesun hmot izolace tepelné do 24m	%	1 054,14	2,25	2 371,82
	Celkem za	713 Izolace tepelné				107 783,72
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
34	nabídková cena	výměna střeš.vtoku za nové PP DN 120	kus	3,00	4 500,00	13 500,00
35	99872-1203.00	přesun hmot pro kanalizace	%	135,02	2,25	303,80
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 803,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
36	76422-1430.00	oplechování zdi L profil spodní rš 100mm	m	216,40	390,00	84 396,00
37	76423-3420.00	lemování zdi popl.pl.- rš 150 (horní lemování soklu+zatmělení)	m	216,40	315,00	68 166,00
38	76432-3840.00	dmtz oplechování atiky RŠ 500mm	m	76,40	15,00	1 146,00
39	76443-0810.00	dmtz oplechování zdi (atika strojoven) RŠ 400mm	m	51,20	15,00	768,00
40	76443-0840.00	dmtz žlabu a háků výtah.šachet	m	16,00	45,00	720,00
41	76445-4801.00	dmtz odpad.trub kruhových d.100 (vč.odpad.kolena)	m	7,00	25,00	175,00
42	76453-0410.00	oplechování zdi popl.pl. rš 400mm (atiky strojoven výt)	m	51,20	355,00	18 176,00
43	76453-0430.00	žlab TiZn vč.nových háků RŠ 100mm strojovny výtahů	m	16,00	450,00	7 200,00
44	76453-0440.00	oplechování zdi TiZn rš500mm (atika-)	m	76,40	510,00	38 964,00
45	96455-4401.00	odpad.trouby kruhové TiZn d.100mm	m	7,00	410,00	2 870,00
46	96455-4493.00	TiZn výtokové koleno	kus	2,00	150,00	300,00
47	99876-4203.00	přesun hmot pro klempířské konstrukce 24m	%	2 228,81	2,20	4 903,38
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				227 784,38
Díl: M21		Elektromontáže				
60	21-0000001.00	dmtz stávaj.prvku hromosvodu (pouze na střeše)	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
61	21-0000002.00	dodávka a montáž hromosvodu (střecha-napojení na jímací soustavě)	kompl	1,00	25 000,00	25 000,00
62	904 .00	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací (revize hromosvodu)	hod	5,00	300,00	1 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				29 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
10 680	Spáčilova 3574-75, Kroměříž	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Sokla výměna dveří	
Projektant :	PIKAZ KROMĚŘÍŽ, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SVORNOST, stavební bytové družstvo	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : ing. Jan Brabec		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Zřízení staveniště
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	357 442	
N PSV celkem	138 154	
ZRN celkem	495 596	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	495 596	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	509 968	VRN celkem
		14 372
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Nedoma Datum : 8.8.2012 Podpis:  Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební, projekční a obchodní firma 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ CZ25516191	Jméno : Datum : Podpis :  SVORNOST stavební bytové družstvo 767 01 KROMĚŘÍŽ
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	509 968 Kč
DPH	14 % činí :	71 396 Kč
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč
DPH	19 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		581 364 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sokl a výměna dveří
Objekt :	Spáčilova 3574-75, Kroměříž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	9 228	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 030	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	109 670	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	96 828	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 865	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozem.stavbách	720	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	95 330	0	0	0	0
99 Přesun hmot	37 771	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	30 866	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 770	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	88 958	0	0	0
784 Malby	0	560	0	0	0
CELKEM OBJEKT	357 442	138 154	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zřízení staveniště		2,9	495 596	14 372
CELKEM VRN				14 372

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokl a výměna dveří
Objekt :	Spáčilova 3574-75, Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	311271170R00	dozdívky z tvármic Ytong hladkých tl.30cm	m2	7,93	951,00	7 541,43
2	317121102RT2	osazení překladu Ytong 2250/250/300mm včetně montáže	kus	2,02	382,00	771,64
3		nabídková cena kotvení dozdívek pásovinou k panelům 30/3mm dl.0,20m	kus	32,00	28,60	915,20
		Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné				9 228,27
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
-4	612409991R00	začištění omítek kolem oken, dveří, vrat	m	18	33,00	594,00
5	612421637R00	omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,93	285,00	2 260,05
6	612425931R00	omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,36	350,00	1 176,00
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				4 030,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	620471123U00	vnější omítka silikon strukturální tenkovrs.tl.2mm na dozdívkách-vstupů	m2	25,52	362,00	9 238,24
8	622421121R00	omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatížená vyrovnání podkladu po bourání kabřincových obkladů	m2	167,36	145,00	24 266,79
9	622432111R00	omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná včetně výztužné tkaniny, stěrky, úpravy povrchů	m2	141,84	515,00	73 047,60
10	622481113R00	potázení vnějších stěn stěrkou včetně tkaniny	m2	25,52	120,00	3 062,40
11	625990001R00	obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl.30mm překladů nad novými dveřmi	m2	0,54	102,00	55,08
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				109 670,11
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917862111RT2	osazení stojan.obrubníku 100/6/25	m	131,94	183,00	24 145,57
13	496471293R00	dodávka+montáž beton dlaždic okap.chodník do beton.lože včetně odkopávky zeminy, naložení, odvozu, uložení	m2	65,97	785,00	51 786,45
14	596619314R00	podsypaní štěrkokopískem pod beton.podklad dlaždic 10cm	m2	65,97	65,00	4 288,05
15	918101111R00	lože pod obrubníky B20	m3	6,27	2 650,00	16 608,35
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				96 828,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955003R00	lešení pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	40,68	95,00	3 865,06
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				3 865,06
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	m2	18	40,00	720,00
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				720,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	113107121R00	odstranění podkladu pl.200m2, kam.drcené tl.10cm	m2	61,43	115,00	7 064,45
19	113107131R00	odstranění podkladu pl.200m2, beton psořstý tl.15cm	m2	61,43	285,00	17 507,55
20	967031132R00	přísekání rovinných ostění cihelných na MVC po vybourání rámu vrat	m2	3,96	62,00	245,52
21	968071136R00	vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4m2	kus	4,00	56,00	224,00
22	968072559R00	vybourání kovových vrat plochy nad 5m2	m2	15,84	68,00	1 077,12
23	978059631R00	odsekání vnějších obkladů stěn nad 2m2	m2	168,39	75,00	12 629,30
24	979081111R00	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	47,29	179,00	8 464,91
25	979081121R00	příplatek k odvozu za každý další 1km	t	425,61	17,50	7 448,18
26	979082111R00	vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	47,29	155,00	7 329,95
27	979082121R00	příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5m	t	283,74	22,00	6 242,28
28	979087212R00	nakládání sutí na dopravní prostředky	t	47,29	68,00	3 215,72
29	979091295R00	příplatek za vodor.přemístění sutí při rekonstrukci	t	47,29	45,00	2 128,05
30	979093111R00	uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	47,29	10,00	472,90
31	979990001R00	poplatek za skládku stavební sutí	t	47,29	450,00	21 280,50
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				95 330,43
Díl: 99		Přesun hmot				
32	99928-1111.00	přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	89,93	420,00	37 770,60
		Celkem za 99 Přesun hmot				37 770,60
Díl: 713		Izolace tepelné				
33	713131131R00	izolace tepelná stěn lepením	m2	167,36	64,00	10 710,86
34	28376320.A	deska styrodur 1250x600x20mm	m2	175,73	111,00	19 505,49
35	998713201R00	přesun hmot pro izolace tepelné, výšky 25 m	%	302,16	2,15	649,65
		Celkem za 713 Izolace tepelné				30 866,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
36	764252401R00	žlaby poplast.plech, podokap.půlkruhové štěrka 125	m	7,56	330,00	2 494,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokl a výměna dveří
Objekt :	Spáčilova 3574-75, Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	764510450R00	oplechování parapetů poplast.plech rš.330mm K1	m	33,25	340,00	11 305,00
38	764554401R00	odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 70mm K3	m	6,93	365,00	2 529,45
39	764556541U00	koleno horní poplast.kruh D 70 K5	kus	2,00	150,00	300,00
40	764556551U00	koleno výtok poplast.kruh D 70 K6	kus	2,00	150,00	300,00
41	764556999R00	kruh.žlabové hrdlo poplast. D 70 mm K4	kus	2,00	195,00	390,00
42	998764201R00	přesun hmot pro zámečnické kce do 6m	%	173,19	2,60	450,30
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				17 769,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
43	nabídková cena	dodávka a montáž vstupních Al dveří dvoukřídlových 155/255	kus	2,00	43 500,00	87 000,00
44	998767201R00	přesun hmot pro zámečnické kce, výšky do 6m	%	870,00	2,25	1 957,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				88 957,50
Díl:	784	Malby				
45	784111101R00	penetrace podkladu Standard 1x	m2	14,00	12,00	168,00
46	784452271R00	malba směsí tekutou 2x, 1 barva, místnost do 3,8m	m2	14,00	28,00	392,00
	Celkem za	784 Malby				560,00